


Утверждаю:

Согласовано
ООО "ПрофЭнерго"
Ген директор Уваров Ю.А.



Смета
электромонтажные работы, ТСН "Юбилейный"

1 784 793,56

№п. п.	Наименование материалов, работ	ед.изм.	Кол-во ед.	Цена за ед. с	Стоимость,руб.
Работы					
1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10кВ по трассе одностоечных железобетонных опор	шт	20	730	14600,00
2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2м, группа грунтов: 2	шт	20	310	6200,00
3	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	шт	14	5300	74200,00
4	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	шт	6	6500,00	39000
7	Подвеска проводов СИП3 3х120+95 на опорах воздушных линий 1кВ	м	1890	140	264600,00
8	Подвеска проводов СИП3 3х95+1х70 на опорах воздушных линий 1кВ	шт	163	140	22820,00
9	Подвеска проводов СИП3 3х95+1х70 на опорах воздушных линий 1кВ	шт	118	300	35400,00
10	Подключение абонентов	м	1895	39,00	73905
11	Подвеска проводов СИП4 4х16 на опорах воздушных линий 1кВ	шт	169	262,26	44321,94
12	Установка зажимов анкерных и кронштейнов анкерных	шт	40	130	
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	40	120	4800,00
14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	40		
14	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90	40	3600,00

15	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий	м	180	100	18000,00
16	Муфта концевая для кабелей напряжением до 1 кВ	шт	6	1917,77	11506,62
17	Масляная окраска металлических поверхностей: полосу заземления	м2	2	1270,34	2540,68
18	Разводка по устройствам и подкл. жил кабелей или проводов, сеч., мм2, до 70	1 жила	32	370,41	11853,12
19	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5	м	50	300	15000,00
20	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой, сеч. до 160мм	шт	15	81,94	1229,10
21	Устройство заземления опор ВЛ	шт	50	114,31	5715,50
22	Проводник заземляющий катанка	м	200	95,14	19028,00
23				Итого по	668 319,96
Устройство фундамента под ЦС					
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	0	608,96	0,00
1	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0	1357,53	0,00
2	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0	2407,27	0,00
3	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	м3	0	5499,96	0,00
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	0	307,98	0,00
7				Итого по разделу:	0,00
Материалы					
	Опора ж/б СВ-95-3	шт	20	5500,00	110000,00
1	Крепление укоса У-4	шт	12	890,00	10680,00
2	Лента сигнальная ЛСЭ	м	90	15,00	1350,00
3	Песок	м3	10	500,00	5000,00
4	Комплект промежуточной подвески ЕС-1500 Е	комплект	31	478,00	14818,00
5	Клиновой зажим	шт	120	68,43	8211,60
6	Лампа	шт	0	320,00	0,00
7	Кронштейн светильника К1К	шт	0	610,00	0,00
8	Провод ПВС 3х2,5	м	0	38,00	0,00
9	Зажим ответительный Р-70	шт	30	198,00	5940,00
10	Зажим ответительный Р-645	шт	472	134,00	63248,00
11	Зажим ответительный Р-4	шт	50	91,00	4550,00
12	Зажим анкерный РА-1500	шт	20	440,00	8800,00



14	Кронштейн анкерный CS 10.3	шт	18	190,00	3420,00
15	Зажим анкерный DN-120	шт	43	388,00	16684,00
16	Лента крепления F207	м	170	60,00	10200,00
17	Скрепка NB20	шт	168	15,00	2520,00
18	Провод СИП4, сеч. 4х16 (освещение)	м	1895	56,00	106120,00
19	Провод СИП2, сеч. 3х120+1х95	м	163	315,00	595350,00
20	Провод СИП2, сеч. 3х95+1х70	м	90	263,00	42869,00
21	Кабель АПВШп 4х150	м	30	571,58	51442,20
22	Кабель АПВШп 4х35	м	30	187,36	5620,80
23	Стальной уголок 50х50х5	м	50	140,00	4200,00
24	Катанка	м	29,00	29,00	1450,00
25	Муфта концевая 4КВТп	шт	6	2500,00	15000,00
26	Транспортные услуги (доставка песка)	шт	1	5000,00	5000,00
27	Транспортные услуги (доставка опор и разгруза манипулятором)	шт	2	12000,00	24000,00
28	Транспортные услуги (кабель, светильники, лоток, крепеж)	шт	0	8000,00	0,00
29	Всего по смете:			Итого по: разделу	1 116 473,60
					1 784 793,56

